

FICHE TECHNIQUE

Servofix MZ

Ciment de montage et de scellement

- ciment rapide pour scellement
- pour un usage en intérieur et extérieur



DÉFINITION

Ciment de scellement, à prise rapide, sans chlorure, imperméable à l'eau, pour réparer, boucher localement et ancrer. Le **Servofix MZ** est particulièrement utile pour les travaux d'installation électrique ou sanitaire et pour le montage d'éléments divers tels que baie vitrées, garde-corps, ainsi que pour le colmatage d'entrées d'eau.... aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

MISE EN ŒUVRE

Sont admis tous les supports résistants et sains, assurant un ancrage ferme et solide. Ne pas utiliser par des températures inférieures à + 5 °C. Enlever au préalable les parties friables et amovibles. Tous les supports doivent être préalablement humidifiés. Mélanger le **Servofix MZ** en respectant un facteur d'eau de 0,3 litres par kilo de poudre environ. Le temps de mise en œuvre est d'environ une minute (ne pas remélanger un produit en phase de prise). Le délai de séchage sera de 3 minutes environ.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	gris
Domaine d'emploi	intérieur et extérieur
Densité	environ 2000 g/cm ³
Résistance à la compression	environ 29 N/mm ² (après 28 jours)
Résistance à la flexion	environ 4,7 N/mm ² (après 28 jours)
Température de mise en œuvre	au moins + 5 °C (support)
Facteur d'eau	environ 30 %
Durée de mise en œuvre*	max. 3 minutes
GISCODE	ZP 1 - pauvre en chromate selon TRGS 613
Stockage	Au sec pendant 6 mois environ

* A + 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air. Ces valeurs doivent être raccourcies lorsque les températures sont plus élevées et prolongées lorsque les températures sont plus basses.

CONSOMMATION

Suivant utilisation

NETTOYAGE

Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après usage

CONDITIONNEMENT/PALETTISATION

Définition	Numéro d'article	EAN
44 x 15 kg seau en plastique	60316	4015705110059

Les indications contenues dans cette fiche technique sont basées sur les expériences faites et ne sont fournies qu'à titre de consignes générales. Nous déclinons toute responsabilité quant au résultat des travaux car nous n'avons aucune influence sur une mise en œuvre et sur les conditions de pose adéquates. Il est recommandé d'effectuer des essais pratiques avant chaque utilisation.

Situation: 20.11.2013/ma-lo